

AUSZUG AUS DEM LIEGENSCHAFTSKATASTER STAND 2003

0 100 200 300 400

LEGENDE

BODENTYPEN *

I	BRAUNERDE + PELOSOL-BRAUNERDE + BRAUNERDE-PSEUDOGLEY
II	PSEUDOVERGLEYTE PARABRAUNERDE + PSEUDOGLEY-PARABRAUNERDE
III	PELOSOL-BRAUNERDE + BRAUNERDE + PELOSOL

* QUELLE:
BODENÜBERSICHTSKARTE VON BADEN-WÜRTTEMBERG 1:200000

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLANS (§ 9 (7) BauGB)

BODENARTEN DER REICHSBODENSCHÄTZUNG
AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN

1	SANDIGER LEHM
2	LEHM AUS VERWITTERUNG
3	LEHM AUS LÖSS UND LÖSSLEHM
4	LEHM AUS LÖSS UND LÖSSLEHM/ VERWITTERUNG
5	LEHM AUS LÖSS UND LÖSSLEHM/ DILUVIALBODEN
6	SCHWERER LEHM AUS VERWITTERUNG
7	TON AUS VERWITTERUNG

ERDBEWEGUNGEN

G	GRÜNS		
	27 Grüns à 500 m²	13.500 m²	
	2 Übungsgrüns à 500 m²	1.000 m²	
	29 Vorgrüns à 200 m²	5.800 m²	
		20.300 m²	
	Auftrag und Abtrag		30.450 m³
A	ABSCHLÄGE		
	90 Abschläge à 160 m²	14.400 m²	
	Abschläge Driving Range	2.240 m²	
		16.640 m²	
	Auftrag und Abtrag		24.960 m³
S	SANDBUNKER		
	Sandbunker à 50-200 m²	6.250 m²	
	Auftrag und Abtrag		6.250 m³
T	TEICH		
	Speicherteich	9.000 m²	
	Auftrag und Abtrag (Auftrag im Bereich der Grüns und Abschläge)		22.500 m³
F	FLUT- UND VERSICKERUNGSMULDEN		
	40 Mulden à 10 m²	400 m²	
	Auftrag und Abtrag		400 m³
P	PARKPLÄTZE		
	180 Parkplätze	5.500 m²	
	Auftrag und Abtrag (Auftrag im Bereich der Grüns und Abschläge)		5.500 m³
C	CLUBHAUS		
	Vorhandenes Gebäude (kein Auftrag und Abtrag)	0 m²	
	Terrasse und Wege	1.000 m²	
		1.000 m²	
	Auftrag und Abtrag (Auftrag im Bereich der Grüns und Abschläge)		400 m³
	AUFTRAG UND ABTRAG		ca. 90.000 m³

2016

STADT TÜBINGEN
GEMARKUNG KRESSBACH

GOLFANLAGE
SCHLOSS KRESSBACH

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN
TEIL 2: ERDBEWEGUNGEN

M 1:2500

2023

ERSTELLT: 16.03.2007	BEARBEITER: RW/ KW	PLAN NR. 12

PLANUNGSBÜRO WEISHAUPT
ECHTERDINGER STR. 111, 70794 FILDERSTADT
TEL. 0711/700365, FAX 0711/7079748