Sträucher auf den Stock setzen (Vereinsleistung); 14 vorh. Bäume auf 4 - 5 St. reduzieren; Zaun abbauen (Verein)

Zaun neu; 2 m hoch incl. 2 x Ballfang für Jugend-quer-Felder (je 20 m lang, 4 m hoch)

Weg 150 cm breit incl. 30 cm Muldenrinne; Barriere zwischen Muldenrinne und Weg; Rabatte außen

Flutlicht-4-Mastanlage neu

Schlupftor vorhanden; Zugangsweg reparieren; Nebenzugang mit Blockstufentreppe herstellen

Höhe 314,35

Höhe 314,35

<== Drainleitung DN 100 0,5 % Gefälle ==>

<== Drainleitung DN 100 0,5 % Gefälle ==>

<== Drainleitung DN 100 0,5 % Gefälle ==>

Kunststoffrasenplatz 68x100
brutto 72x108

<== Drainleitung DN 100 0,5 % Gefälle ==>

Walmdachgefälle 0,6 %

<== Drainsammler DN 150

<== Drainleitung DN 100 0,5 % Gefälle ==>

Höhe 314,57

Höhe 314,57

<== Drainsammler DN 150

<== Drainleitung DN 100 0,5 % Gefälle ==>

<== Drainleitung DN 100 0,5 % Gefälle ==>

7,2

<== Drainleitung DN 100 0,5 % Gefälle ==>

<== Drainleitung DN 100 0,5 % Gefälle ==>

Höhe 314,35

Höhe 314,35

2 Sickerschächte, 1 Überlaufschacht

==> Drainsammler DN 150 0,5 % Gefälle <==

Pflegeweg 120 cm breit

Pflegeweg 120 cm, bis 20 cm hinter Zaun

Baustellenzufahrt; nach Beendigung der Arbeiten als Pflegezufahrt 3 m breit herrichten (Schotterrasen)

Vorh. Ballfangzaun bleibt erhalten

Vorh. Ballfangzaun bleibt erhalten

Entwässerungsleitung Richtung Tennisplätze herstellen

5 Bäume + 1 Heister entfernen; Zaun abbauen (Vereinsleistung)

Rasenfläche

Weg 200 cm breit incl. 30 cm Muldenrinne; Barriere zwischen Muldenrinne und Weg; Rabatte zum Rasen hin

Pflasterung Vorplatz Hütte + Torlagerplatz: Vereinsleistung

Zaun neu (an Grundstücksgrenze); 2 m hoch incl. 2 x Ballfang für Jugend-quer-Felder (je 20 m lang, 4 m hoch); 1 Schlupftor

315,55 315,78 315,49 315,32 315,30 315,32 315,36 315,17 314,93 144/2 314,63 314,90 314,59 314,65 314,45 314,25 314,13 314,13 314,23 314,45 314,45 314,42 314,42 314,39 314,61

Belagsaufbau Kunststoffrasen (systemabhängig)



- Kunststoffrasenbelag, granulatverfüllt
- Elastische Tragschicht 35 mm gebundene Tragschicht (Asphalt); optional; entfällt
- ungebundene Tragschicht; 20 cm
- Filterschicht; optional; 10 cm
- Draingraben mit Drainpackung; 35-85 cm tief ab Erdplanum
- Drainrohr; DN 100 u. 150

Achtung:
Alle Höhenangaben sind Tübinger Höhen!
Tübinger Höhe = Höhe über NN - 115 mm!

Tübingen Universitätsstadt

Fachbereich Tiefbau

Sportplatz Lustnau Kunststoffrasenplatz 2014

bearb.: Betaks	Datum: 13.12.2013	Anlage Nr.	Planart:	Maßstab: 1:250	
gez.:	Datum:				
gepr.:	Datum:				

Nr.	Änderungsbeschreibung	Veranlasser	Datum	Name
a				
b				
c				
d				