

Beschlussvorlage

zur Behandlung im: **Verwaltungsausschuss**

Vorberatung im: -----

Betreff: Belagssanierung Eberhardsbrücke
hier: Vergabe der Bauleistungen

Bezug: Vorlage 203/2009 (Baubeschluss)
Anlage:

Beschlussantrag:

Die Arbeiten zur Belagssanierung der Eberhardsbrücke werden zum Gesamtangebotspreis von 308.498,21 € brutto an die Firma ESB Kirchhoff Langenargen vergeben.

Finanzielle Auswirkungen		Jahr: 2009	Folgej.:
Investitionskosten:	€	308.498,21 €	€
bei HH-Stelle veranschlagt:	2.6300.9550.000-1030	385.000,00 €	
Aufwand / Ertrag jährlich	€	ab:	

Ziel:

Die Vergabe der Bauleistung an den wirtschaftlich günstigsten Bieter.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

In der Sitzung des Gemeinderats vom 18.05.2009 wurde die Belagssanierung der Eberhardsbrücke nach Variante B als so genannter „halbstarrer Belag“ einschließlich der Neubeschichtung der Gehwegbereiche beschlossen. Die Baumaßnahme steht sowohl im räumlichen wie auch zeitlichen Zusammenhang mit der angelaufenen städtischen Sanierungsmaßnahme „Umgestaltung Mühlstraße 2009“ und muss aus Gründen des Öffentlichen Personennahverkehrs zwingend während der Schulsommerferien durchgeführt werden.

2. Sachstand

Auf Grundlage der dem Baubeschluss zugrunde liegenden, in Einzelpunkten überarbeiteten Entwurfsplanung sind die hierfür erforderlichen Bauleistungen inzwischen ausgeschrieben und Ende Juni zum Abschluss eines beschränkten Ausschreibungsverfahrens submittiert worden. Im Rahmen der beschränkten Ausschreibung wurden an insgesamt 8 Bewerber Ausschreibungsunterlagen ausgegeben, von denen insgesamt 4 Bieter ein Angebot einreichten.

Die ausgeschriebenen Leistungen zur Belagssanierung der Eberhardsbrücke innerhalb des Projektes „Umgestaltung Mühlstraße 2009“ umfassen die Gewerke Betoninstandsetzungs-, Abdichtungs-, Beschichtungs-, Beton- und Asphaltarbeiten.

Das Beschichtungssystem für die oberstromigen Gehwegbereiche wurden als Grundposition mit einer sogenannten OS-F-Beschichtung (**O**berflächen-**S**chutz für begeh**B**are **F**lächen) ausgeschrieben. Als Alternativposition wurde ein höherwertigeres Beschichtungssystem ausgeschrieben, das sich insbesondere durch eine höhere Griffigkeit für den Fußgängerverkehr auszeichnet. Das Ausschreibungsergebnis zeigt, dass das höherwertige Beschichtungssystem insgesamt rund 20.000 € teurer ist als das einfachere Beschichtungssystem.

Unter Berücksichtigung dieser genannten Alternativposition sieht das Ausschreibungsergebnis des günstigsten Bieters, der Firma ESB Kirchhoff, Langenargen, wie folgt aus:

Wertungssumme = Angebotssumme Fa. ESB Kirchhoff	242.685,79 €
./. entfallende Grundposition und damit zusammenhängende weitere Pos.	- 21.743,05 €
zzgl. Alternativposition und damit zusammenhängende weitere Positionen	+ 38.299,45 €
<hr/>	
Netto-Vergabesumme unter Zugrundelegung der Alternativposition	259.242,19 €
MWSt. (19 %)	+ 49.256,12 €
Brutto-Vergabesumme	308.498,21 €

3. **Lösungsvarianten**

Die Belagsarbeiten werden basierend auf der einfacheren und qualitativ minderwertigeren Grundposition als so genannte OS-F-Beschichtung ausgeführt. Damit entspricht die Vergabesumme der gewerteten Angebotssumme des Erstbieters i. H. v. 288.796,09 Euro brutto.

Auf die höherwertige Beschichtungsweise wird verzichtet. Dadurch reduziert sich die Vergabesumme um ca. 20.000 Euro brutto.

4. **Vorschlag der Verwaltung**

Die Verwaltung schlägt die Vergabe an den günstigsten Bieter, die Firma ESB Kirchhoff, Langenargen, unter Einbeziehung der Alternativposition „höherwertigere Beschichtung“ vor. Die daraus resultierenden Mehrkosten in Höhe von ca. 20.000 Euro sieht die Verwaltung aufgrund des damit zu erwartenden substanziellen und gestalterischen Vorteils für begründet an.

Die Vergabesumme liegt dennoch gut 10% unter den veranschlagten Baukosten in Höhe von 348.000 €.

5. **Finanzielle Auswirkungen**

Die notwendigen Mittel sind im städtischen Haushalts bei den HH-Stellen 2.6300.9550.000-1020 „Sanierung Eberhardsbrücke“ in Höhe von 305.000 € finanziert.

Anmerkung: Die Haushaltsstelle wurde mit dem Baubeschluss von 200.000 € auf 385.000 € verstärkt.

Der Beauftragungsstand für das Gesamtprojekt „Mühlstraße“ sieht zum Stichtag 7.07.09 wie folgt aus:

Gesamtbudget:	2.055.000,00 €
Beauftragtes Budget:	1.701.204,02 €
Erfolgte Zahlungen:	140.622,20 € (30.06.09)

6. **Anlagen**