

**Beschlussvorlage**

zur Vorberatung im **Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung**  
 zur Vorberatung im **Ortsbeirat Weststadt**  
 zur Behandlung im **Gemeinderat**

---

**Betreff:** **Laufbahnsanierung SV 03 Stadion; Baubeschluss**

**Bezug:** 260/2021

**Anlagen:** Anlage 1 - Blaue Laufbahn Lageplan  
 Anlage 2 - Detailansicht Sanierungsbereich

---

**Beschlussantrag:**

Die Planung für die Laufbahnsanierung des SV 03 wird weitergeführt und die Sanierungsmaßnahme wird baulich umgesetzt. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 500.000 Euro.

**Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen: Ergebnishaushalt		lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2023	Folgejahr
DEZ01 THH_5 FB5	Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch Bildung, Jugend, Sport und Soziales Bildung, Betreuung Jugend und Sport			EUR	
4241 Sportstätten	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		260.000	
		<i>davon für diese Vorlage</i>			270.000
	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.453.970	
		<i>davon für diese Vorlage</i>		-500.000	

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf knapp 500.000 Euro nach aktueller Kostenschätzung. Die Mittel sind auf der Produktgruppe 4241 „Sportstätten“ bereitgestellt. Fördermittel über 150.000 Euro sind beim RP Tübingen beantragt. Wird der Antrag positiv beschieden, reduziert dies die Netto-Belastung des Haushalts auf 350.000 Euro.

### **Begründung:**

#### 1. Anlass / Problemstellung

Die blaue Kunststofflaufbahn und die angrenzenden Kunststoffflächen (u.A. für Weitsprung, Hammerwurf und Kugelstoßen) sind abgenutzt. Deshalb sind die Sportflächen in absehbarer Zukunft nicht mehr für Wettkämpfe zugelassen. Vor diesem Hintergrund haben sich die nutzenden Sportvereine, primär der LAV, an die Verwaltung gewandt und eine Sanierung gefordert.

Die zwischen Kunststoff- und Naturrasenflächen liegenden Entwässerungsrinnen sind zu großen Teilen beschädigt. Um die Entwässerung weiterhin gewährleisten zu können und die Verletzungsgefahr durch defekte Rinnen zu verhindern, ist es sinnvoll die Rinnen mit zu erneuern. Im Zuge der Sanierung müssen auch sämtliche Markierungsschilder ersetzt werden.

#### 2. Sachstand

Alle Kunststoffbelagsflächen der Laufbahn und der Segmente (siehe Anlage 2, in blau und grau dargestellt) erhalten durch ein so genanntes Retopping einen neuen Belag. Dabei wird der farbige Deckbelag abgefräst und in gleicher Farbausführung neu aufgebracht. Im Anschluss werden alle Linierungen neu aufgetragen. In den Belag eingelassene Markierungsschilder müssen aufgrund neuer Vorschriften der Sportverbände an anderer Stelle platziert und bei Bedarf erneuert werden.

Die Abdeckungen der Entwässerungsrinnen am Rande der Laufbahn (Schlitzrinnen) werden teilweise ausgetauscht, da hier einige gebrochen sind. Im Zuge der weiteren Planung wird noch geprüft, ob es das vor Ort bestehende Entwässerungsrinnenmodell noch erhältlich ist. Sollte dies nicht der Fall sein, werden alle Rinnen ausgetauscht, um ein gleichförmiges Bild zu erhalten und nicht unterschiedliche Rinnen zu verbauen. Der finanzielle Rahmen von 500.000 Euro wird auch unter diesen Umständen eingehalten.

Darüber hinaus wird an den Kunststoffbelägen nichts verändert. Der ursprüngliche Zustand wird wiederhergestellt. Die Maßnahmen sind mit den nutzenden Vereinen abgestimmt.

#### 3. Vorschlag der Verwaltung

Die Verwaltung schlägt vor, die Sanierung wie beschrieben umzusetzen. Die bauliche Umsetzung ist für die Monate August und September des Jahres 2023 geplant, um den Sportbetrieb möglichst wenig zu stören.

#### 4. Lösungsvarianten

Die beschriebene Sanierung wird nicht in 2023 angegangen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Hierdurch besteht das Risiko, dass in naher Zukunft die Fläche nicht mehr für offizielle Wettkämpfe genutzt werden darf.

5. Klimarelevanz

Der abgefräste Kunststoffbelag soll durch Recycling dem Wertstoffkreislauf wieder hinzugefügt werden. Dies erfolgt durch die Baufirma und wird entsprechend in der Planung und Vergabe berücksichtigt.